

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ – 20.05.01	1	ΟΙΚ-2124	m ³	5,00	5,30	26,50	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-Δ.1	2	ΟΙΚ-2269Α	m	300,00	1,00	300,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-20.30	3	ΟΙΚ-2171	m ³	45,00	0,90	40,50	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-22.10.01	4	ΟΙΚ-2226	m ²	10,00	28,80	288,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους . Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ – 22.20.01	5	ΟΙΚ-2236	m ²	10,00	7,90	79,00	
6	Καθαίρεση μπασκέτας	ΝΑΟΙΚ Κ122.56.02	6	ΟΙΚ 6102	τεμ.	6,00	85,00	510,00	
7	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	7	ΟΙΚ 2236	m ²	1.000,00	2,20	2.200,00	
8	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μεικτά απόβλητα καθαίρεσεων (οπλισμένο σκυρόδεμα, μπάζα εκσκαφών)	ΝΕΤΟΙΚ Ν.20.50.1	8	ΟΙΚ 2314.1	ton.	100,00	15,00	1.500,00	
9	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.05.04	9	ΟΙΚ 3214	m ³	3,00	106,00	318,00	
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.25.03	10	ΟΙΚ-3223.Α.5	m ³	3,00	16,80	50,40	
11	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-38.03	11	ΟΙΚ 3816	m ²	10,00	15,70	157,00	
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-38.20.02	12	ΟΙΚ-3873	Kgr	30,00	1,01	30,30	
13	Προμήθεια και Τοποθέτηση πλήρους μπασκέτας σχολικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ161.07.01.01	13	ΟΙΚ 6102	τεμ.	6,00	1.800,00	10.800,00	
14	Κατασκευή εξωτερικού αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket ή γηπέδου volley	ΝΑΟΙΚ Α173.96.01.Σ	14	ΟΙΚ 7396	m ²	1.570,00	20,00	31.400,00	
15	Κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών με ακρυλικά χρώματα	ΝΑΟΙΚ 77.100.05 ΣΧ	15	ΟΙΚ 7744	m ²	90,50	20,20	1.828,10	
ΣΥΝΟΛΟ 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								49.527,80	49.527,80
2. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) . Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ Δ-2.1	16	ΟΔΟ-1132	m ²	1.660,50	1,15	1.909,58	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-Δ-3	17	ΟΔΟ-4110	m ²	1.660,50	1,20	1.992,60	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-Δ-4	18	ΟΔΟ-4120	m ²	1.660,50	0,45	747,23	
4	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ09.1	19	ΟΙΚ 7152	m ²	1.660,50	12,80	21.254,40	
ΣΥΝΟΛΟ 2. ΟΔΟΠΟΙΑ								25.903,80	25.903,80
3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου	Ν9324.91.1	20	ΗΛΜ-101	τεμ.	3,00	8.900,00	26.700,00	
ΣΥΝΟΛΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								26.700,00	26.700,00

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	Καθιστικά χωρίς πλάτη με πέτρινα στοιχεία και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	ΠΡΣΒ10.2 ΣΧ	21	ΟΙΚ 5104	τεμ.	18,00	500,00	9.000,00	
2	Επιστήλιος μονός κάδος	ΠΡΣΒ11.9	22	ΟΙΚ 5104	τεμ.	25,00	200,00	5.000,00	
3	Κάδος ανακύκλωσης τριπλός ορθογώνιος	ΠΡΣΒ11.13	23	ΟΙΚ 5104	τεμ.	4,00	500,00	2.000,00	
4	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ ΜΕ Α6	24	ΠΡΣ 1620	μ ³	50,00	2,60	130,00	
5	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ ΜΕ Γ2	25	ΠΡΣ 1620	μ ³	25,00	5,00	125,00	
6	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ Δ2.4	26	ΠΡΣ 5210	τεμ.	50,00	14,00	700,00	
7	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	ΠΡΣ Δ2.5	27	ΠΡΣ 5210	τεμ.	20,00	30,00	600,00	
8	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5	ΠΡΣ Δ3.5	28	ΠΡΣ 5220	τεμ.	10,00	30,00	300,00	
9	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ ΜΕ Δ7	29	ΠΡΣ 1710	μ ³	100,00	8,50	850,00	
10	Προμήθεια τύρφης	ΠΡΣ ΜΕ Δ10	30	ΠΡΣ 5340	μ ³	5,00	40,00	200,00	
11	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ ΜΕ Ε5.1	31	ΠΡΣ 5160	τεμ.	10,00	5,50	55,00	
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	ΠΡΣ ΜΕ Ε9.7	32	ΠΡΣ 5210	τεμ.	5,00	4,00	20,00	
13	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ – ΣΤ4.3.1	33	ΠΡΣ 5354	τεμ.	5,00	67,50	337,50	
14	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα με απόσταση σταλακτιών 33 cm	ΠΡΣΗ8.2.6.1	34	ΗΛΜ 8	m	350,00	0,77	269,50	
15	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	ΠΡΣΗ1.1.2	35	ΗΛΜ 8	m	450,00	0,35	157,50	
16	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1	ΠΡΣ Η.9.2.3.1	36	ΗΛΜ 52	τεμ.	6,00	125,00	750,00	
17	Βάνες σφραγιστές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 1 1/2"	ΠΡΣΗ5.3.5	37	ΗΛΜ 11	τεμ.	10,00	10,00	100,00	
18	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές. Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	ΠΡΣΗ9.1.1.1	38	ΗΛΜ 8	τεμ.	10,00	32,00	320,00	
19	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών. 30X40 cm, 4 ηλεκτροβανών	ΠΡΣ Η.9.2.13.3	39	ΗΛΜ 8	τεμ.	10,00	25,00	250,00	
ΣΥΝΟΛΟ 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								21.164,50	21.164,50
Σε μεταφορά									123.296,10
Από μεταφορά									123.296,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									123.296,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1									123.296,10
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%									22.193,30
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ2									145.489,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									21.823,41
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ3									167.312,81
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ + ΟΕ									1.500,00
ΓΕ + ΟΕ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ									270,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									2.459,53
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Σ4									171.542,34
ΦΠΑ 24%									41.170,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									212.712,50

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου
Δήμος Στυλίδας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Σ.

Παπαχρήστου Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός